



10 port Cloud Switch mit 8 PoE-Ports

DS-3T1310P-SI/HS

FERNVERWALTUNG

P2P	Ja
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Switch-Neustart	Ja
PoE-Port-Neustart	Ja
Erweiterten Modus aktivieren	Ja, unabhängig pro Port
Portgeschwindigkeit ändern	Ja
Tatsächlicher Stromverbrauch	Ja, gesamt und pro Port
Historischer Spitzenstromverbrauch	Ja (bis zu 7 Tage)
Echtzeit-Verkehrsinformationen	Ja, pro Port
Informationen zu verbundenen Geräten	Ja, für Hikvision-Geräte (IP, Modell und SN)
Automatisches Topologiediagramm	Ja, für verbundene Hikvision-Geräte

EIGENSCHAFTEN (SWITCH)

Datenrate unterstützt	9.2 Gbps
Geschwindigkeit der Paketumleitung	6.84 Mpps
VLAN	Ja (max 4094 VLAN)
Maximale Übertragungsbereichweite	300 m
Pufferspeicher	4 Mb
PoE Watchdog	Ja
QoS	Ja
Industrieller	Ja

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	DIN schiene / Desktop
Abmessungen	197 x 114.2 x 42.2 mm
Material	Metall
Nettogewicht	590 g
Gewicht mit Verpackung	1380 g

NET STANDARD

IEEE802,3af	Si
IEEE802,3at	Si

STROM UND VERBRAUCH

Stromversorgungsmodus	DC
Spannung	48V
Verbrauch (w)	120W
Standby Verbrauch	5W
Maximaler Verbrauch Port (PoE)	30W
Maximaler Gesamtverbrauch (PoE)	110W

ETHERNET PORTS

POE-Ports	8
Puertos Uplink	1
Glasfaseranschluss	1 x 1000
POE Ports Geschwindigkeit	10 / 100
Geschwindigkeit der Uplink-Ports	10/100/1000
Anzahl der Ethernet-Ports	10

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-30 °C ~ 65 °C
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	95%
Blitzschutz	6KV

SYSTEM (SWITCH)

MAC Adressentabelle	16K
---------------------	------------

